
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W CISACH, DZIAŁKA NR 96,
OBREB CISY, GMINA MALBORK,"
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 96, OBREB NOWA WIEŚ
INWESTOR : Gmina Malbork
ADRES INWESTORA : 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamila Gozdur
DATA OPRACOWANIA : 24.03.2025 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Gozdur Kamila

Data opracowania
24.03.2025 r.

INWESTOR
GMINY MALBORK
Mojciech Zaleski
Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W CISACH, DZIAŁKA NR 96, OBRĘB CISY, GMINA MAL-BORK."					
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinym 0.655	km	0.655	
				RAZEM	0.655
2		Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy i utylizację. 2620	m ²	2620.000	
				RAZEM	2620.000
3		Podbudowa			
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2620	m ²	2620.000	
				RAZEM	2620.000
3.2	KNR 2-23 0503-07	Wykonanie podbudowy z gruzu betonowo-ceglanego (do 20%) frakcja 0/2620*0.15 63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm, na jezdni	m ³	393.000	
				RAZEM	393.000
3.3	KNR 2-09 0102-06	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia frakcji 0/31,5 typu "ju-man" stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm 2620*0.1	m ³	262.000	
				RAZEM	262.000