
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233320-8 Fundamentowanie dróg

NAZWA INWESTYCJI : „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 107 obręb Cisy oraz 104 i 109/1, obręb Grobelno, gm. Malbork”
ADRES INWESTYCJI : Dz. nr 104, 109/1, obręb Grobelno, gmina Malbork
INWESTOR : Gmina Malbork
ADRES INWESTORA : 82-200 Malbork, ul. Ceglana 7
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kamila Gozdur
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2026 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.03.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 107 obręb Cisy oraz 104 i 109/1, obręb Grobelno, gm. Malbork”					
1		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,5	km km	 0,500	
				RAZEM	0,500
2		Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy i utylizację. 2050	m ² m ²	 2050,000	
				RAZEM	2050,000
3		Podbudowa			
3.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 2050	m ² m ²	 2050,000	
				RAZEM	2050,000
3.2	KNR 2-23 0503-07	Wykonanie podbudowy z gruzu betonowo-ceglanego (do 20%) frakcja 0/63 stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm, na jezdni 2050*0,15	m ³ m ³	 307,500	
				RAZEM	307,500
3.3	KNR 2-09 0102-06	Wykonanie warstwy górnej podbudowy z tłucznia frakcji 0/31,5 typu" juman" stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm 2050*0,1	m ³ m ³	 205,000	
				RAZEM	205,000