

GMINA MALBORK

Znak sprawy: RI.271.9.2026.KP

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowa Wieś – Sołectwo Wielbark Poligon, gmina Malbork – pod budowę III etapu drogi”

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

I. DANE WYKONAWCY

Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy	ENERGO-EKO Sp. z o.o.
Adres siedziby / adres prowadzenia działalności	Będzieszyn 1D, 83-000 Pruszcz Gdański
NIP	5932607246
REGON / KRS – jeżeli dotyczy	367038099
Osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy	Artur Jagielski

II. BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

III. SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, w zakresie:

- 1) zdolności technicznej i zawodowej – doświadczenia;
- 2) zdolności technicznej i zawodowej – osób skierowanych do realizacji zamówienia;
- 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

IV. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oświadcza, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i miała wartość nie mniejszą niż 500 000,00 zł brutto.

Lp.	Przedmiot i zakres robót	Podmiot, na rzecz którego wykonano robotę	Wartość brutto	Okres realizacji
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowy Dwór Drużno	Urząd Gminy Elbląg Ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg	2948435,35 zł brutto	od 11.04.2022 r. do 13.04.2023 r.
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielnik Drugi.	Urząd Gminy Elbląg Ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg	4785132,64 zł brutto	Od 26.06.2024 r. Do 15.12.2025 r.

V. OSOBY SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej 1 osobą – kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w szczególności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Uprawnienia budowlane	Wymagane doświadczenie	Podstawa dysponowania
1.	Jacek Lech	kierownik budowy	POM/0081/OWMOS/03	20 lat	umowa

VI. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca oświadcza, że spełnia warunek poprzez:

- ☒ posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł;
- ☒ osiągnął w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, roczny obrót w zakresie robót budowlanych w wysokości co najmniej 3 000 000,00 zł.

VII. PODMIOTY UDOSTĘPNIAJĄCE ZASOBY – JEŻELI DOTYCZY

☒ Wykonawca nie polega na zasobach innych podmiotów.

☐ Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów – należy wskazać podmioty:

Lp.	Nazwa podmiotu	Udostępniane zasoby / warunek	Sposób wykorzystania zasobów oraz zakres i okres udziału	Czy podmiot wykona roboty, których dotyczy udostępniane zdolności?

Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z zasobów podmiotu udostępniającego zasoby będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia oraz przedłoży wymagane zobowiązanie tego podmiotu, zgodnie z art. 118 ustawy Pzp i SWZ.

Ograniczenie dotyczące kluczowych części zamówienia: Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia obejmujących roboty związane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej. Wykonawca nie może powoływać się na zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie doświadczenia dotyczącego tych robót, jeżeli skutkowało by to koniecznością powierzenia temu podmiotowi wykonania zastrzeżonej części zamówienia.

VIII. PODWYKONAWCY – JEŻELI DOTYCZY

☒ Wykonawca nie wskazuje podwykonawców na etapie składania oferty.

☐ Wykonawca wskazuje podwykonawców:

Lp.	Firma / nazwa podwykonawcy	Zakres części zamówienia powierzanej podwykonawcy

IX. WYKONAWCY WSPÓLNIE Ubiegający się o zamówienie – JEŻELI DOTYCZY

☒ Wykonawca składa ofertę samodzielnie.

☐ Wykonawca składa ofertę wspólnie z innymi Wykonawcami.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie. Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnianie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają również odrębne oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wskazujące, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

X. OŚWIADCZENIE KOŃCOWE

Oświadczam/-y, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że jestem/-śmy świadomy/-i odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia.

Miejscowość i data	Pruszcz Gdański 17.09.2026 r.
Imię i nazwisko osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy	Artur Jagielski
Podpis / podpis elektroniczny	

Uwaga: Oświadczenie składane jest wraz z ofertą. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie składa się również w odniesieniu do podmiotów, na których zasoby Wykonawca się powołuje, oraz podwykonawców – jeżeli dotyczy, w zakresie określonym w SWZ.

BUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ "STARY POLIGON

KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ "STARY POLIGON

NAZWA INWESTORA: Gmina Malbork

WYKONAWCA: Energo-Eko Sp. zo.o.

ADRES WYKONAWCY: Będziszyn 1D, 83-000 Pruszcz Gdański

Stawka roboczogodziny 37,50 zł

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz] 8% materiały wykonawcy

Koszty pośrednie [Kp] 59% (R+S)

Zysk [Z] 10% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V] 23%(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 1 410 512,91 zł

PODATEK VAT: (23%) 324 417,97 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 1 734 930,88 zł

SŁOWNIE: milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści i 88/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania

Energo-eko Sp. z o.o.

83-000 Pruszcz Gdański, Będziszyn 1D

NIP: 5932607246

REGON: 36703809900000

tel. 7939451175

Data zatwierdzenia

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ						
1		Roboty ziemne				
1.1	45111200-0	Roboty ziemne	m	882,000	7,81	6 888,42
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m3	1 895,754	54,32	102 977,36
2	KSNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samo- chodami samowładcowymi - NA ODWÓZ				
3	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładcowy- ni na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - NA ODWÓZ	m3	334,545	129,64	43 370,41
4	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładcowymi po terenie lub drogach gruntowych zie- ni kat. III-IV - NA ODWÓZ Krotność = 8	m3	2 230,299	18,17	40 524,53
5	KNR-W 2-01 0314-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z roz- biórką (szerokość do 1m)	m2	2 448,710	26,46	64 792,87
6	KNR-W 2-01 0314-08	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 3,0 m pa- lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości)	m2	367,200	12,45	4 571,64
7	KNR-W 2-01 0314-04	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 6,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z roz- biórką (szerokość do 1m)	m2	870,985	28,68	24 979,85
8	KNR-W 2-01 0314-09	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości 6,0 m pa- lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-IV wraz z rozbiórką (dodatek za dalszy 1m szerokości)	m2	312,000	12,85	4 009,20
9	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2	679,950	29,46	20 031,33
10	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3	316,252	189,09	59 800,09
11	KNR 2-28 0501-09	Zasyпка wykopów z wymianą gruntu pod drogami na pospółkę kruszywem do- wiezionym	m3	1 255,463	85,46	107 291,87
12	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	1 571,715	11,23	17 650,36
13	KNR-W 2-18 0903-01	Montaż konstrukcji podwieszzeń rurociągu i kanałów o rozpiętości elementu 4,0 m	kpl.	55,000	429,82	23 640,10
14	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszzeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- pu lekkiego o rozpiętości elementu 4,0 m	kpl.	43,000	152,16	6 542,88
15	KNR-W 2-01 0604-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr. otworów 80-125 mm	godz	240 000	255,13	61 231,20
16	KNR-W 2-01 0615-01	Rurociągi stalowe kołnierzone tymczasowe - śr. 80-125 mm	m	30,000	189,50	5 685,00
Razem dział: Roboty ziemne 593 987,11						
Roboty montażowe						
1.2	45231300-8	Roboty montażowe	m	761,000	76,07	57 889,27
17	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8, SDR34 lite (bez rdzenia spienionego)	m	121,000	1 894,75	229 264,75
18	KNR-W 2-18 0306-04	Przewiert poziomy rurami modułowymi PP 225mm x 13,8mm - wykonanie wraz z materiałen				
19	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8, SDR34 lite (bez rdzenia spienionego) - przypady	m	2,500	76,07	190,18
20	KNR-W 2-18 0421-03	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kolano 87st. DN200 PVC	szt	2,000	52,76	105,52

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
21	KNR-W 2-18	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączące na wciś o śr. zewn. 200 mm - trójnik DN200	szt	2,000	98,65	197,30
d.1.2	0422-03	PVC 87/st.				
22	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	stud.	36,000	4 991,39	179 690,04
d.1.2	0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m	[0.5 m]	-4,000	231,98	-927,92
23	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	stud.			
d.1.2	0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.	3,000	5 826,80	17 480,40
24	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	[0.5 m]	8,000	256,46	2 051,68
d.1.2	0513-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	stud.			
26	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm	200 m - 1 prób	4,500	429,56	1 933,02
d.1.2	0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm				
27		Monitoring kanałów - powykonawczy	m	882,000	16,20	14 288,40
d.1.2	kałk. własna	Monitoring kanałów - powykonawczy				
Razem dział: Roboty montażowe						502 162,64
Razem dział: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ						1 096 149,75
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ						
2						
2.1	45111200-0	Roboty ziemne				
28	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	192,500	7,81	1 503,43
d.2.1	0119-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami	m3	122,142	54,32	6 634,75
29	KSNR 1	podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samo- chodami samowyladowczymi - NA ODWOZ	m3	21,554	192,28	4 144,40
d.2.1	0202-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - NA ODWOZ	m3	143,696	18,17	2 610,96
30	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpozczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie- mi kat. III-IV - NA ODWOZ	m3	28,992	216,10	6 265,17
d.2.1	0301-02	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz- nym: głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - NA ODKŁAD	m3	164,290	21,66	3 558,52
32	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III - NA ODKŁAD	m3	571,950	46,13	26 384,05
d.2.1	0217-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m palami szalunkowymi (wypaskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z roz- biórką (szerokość do 1m)	m2	167,050	20,58	3 437,89
34	KNR-W 2-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m2	66,662	189,09	12 605,12
d.2.1	0501-01	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3	26,754	189,09	5 058,91
35	KNR 2-18	Zasypka wykopów z wymianą gruntu pod drogami na pospółkę kruszywym do- wiezionym	m3	28,992	89,20	2 586,09
d.2.1	0501-09	Zasypywanie wykopów pionowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3	164,290	2,01	330,22
36	KNR 2-28	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	286,698	11,23	3 219,62
d.2.1	0230-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3			
37	KNR 2-28	Zasypywanie wykopów pionowych o ścianach pionowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3			
d.2.1	0501-09	Zasypywanie wykopów pionowych o ścianach pionowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3			
38	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów pionowych o ścianach pionowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3			
d.2.1	0312-0501	Zasypywanie wykopów pionowych o ścianach pionowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3			
39	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów pionowych o ścianach pionowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3			
d.2.1	0230-01	Zasypywanie wykopów pionowych o ścianach pionowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3			
40	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów pionowych o ścianach pionowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3			
d.2.1	0236-01	Zasypywanie wykopów pionowych o ścianach pionowych o głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3			

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
41	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	102,000	0,20	20,40
42	KNR-W 2-18 0903-01	Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0 m	kpl.	6,000	429,82	2 578,92
43	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- pu lekkiego o rozpiętości elementu 4,0 m	kpl.	5,000	152,16	760,80
Razem dział: Roboty ziemne						81 699,25
2.2	45231300-8	Roboty montażowe				
44	KNR-W 2-18 0109-04	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm - SDR17 PE100RC	m	192,500	45,70	8 797,25
d.2.2						
45	KNR-W 2-18 0110-04	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czółowego o śr. zewnętrznej 110 mm	złąc z.	22,000	162,57	3 576,54
d.2.2						
46	KNR-W 2-18 0309-01 analogia	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 110 mm w rurach ochronnych dn200PE wraz z uszczelnieniem końcówek manszetami gumowy- mi	m	18,000	104,17	1 875,06
d.2.2						
47	KNR 2-28 0305-03	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - kolano doczołowe 110PE 45st.	szt.	2,000	153,98	307,96
d.2.2						
48	KNR 2-28 0305-03	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 110 mm - łuk segmentowy do- czółowy 110PE 0-45st.	szt.	1,000	153,98	153,98
d.2.2						
49	KNR-W 2-18 0517-02 analogia	Studnia rozprężna fi800 PP prefabrykowana	szt.	1,000	5 030,60	5 030,60
d.2.2						
50	KNR 2-18 0626-04 analogia	Kominy wiazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 60 cm	kpl.	1,000	987,46	987,46
d.2.2						
51	KNNR 4 2001-08 analogia	Obetonowanie studni PP	m3	0,500	1 267,00	633,50
d.2.2						
52	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - zabudowa neutralizatora	stud.	1,000	5 925,59	5 925,59
d.2.2						
53	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0,5 m różnicy głębokości	[0,5 m] stud.	-3,000	231,98	-695,94
d.2.2						
54	KNR-W 2-18 0408-01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - rura wentylacyjna i rura odwodnieniowa do neutralizatora	m	7,000	64,18	449,26
d.2.2						
55	kalk. własna	Neutralizator aktywny 300/650 z wkładem węglowym 30m3/h - zakup z dostawą	kpl.	1,000	13 500,00	13 500,00
d.2.2						
56	KNR 2-14 0517-02 analogia	Montaż elementów prefabrykowanych - montaż neutralizatora wraz z zasile- niem elektrycznym od złącza ZK	szt.	1,000	5 362,65	5 362,65
d.2.2						
57	KNR 2-11 0909-01	Bloki oporowe	szt.	3,000	829,22	2 487,66
d.2.2						
58	KNR-W 2-18 0705-01	Próba ciśnieniowa szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD o śr. nominalnej 90-110 mm	200 m - 1 prób	1,000	828,01	828,01
d.2.2						
59	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką stalową	m	200,000	1,54	308,00
d.2.2						
Razem dział: Roboty montażowe						49 527,58
Razem dział: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ						131 226,83
3	PRZYTĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ					
3.1	45111200-0	Roboty ziemne				
60	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	350,000	7,81	2 733,50
d.3.1						

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
61 d.3.1	KSNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łżyki 0,15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samo- chodami samowyladowczymi - NA ODWÓZ	m3	325,138	54,32	17 661,50
62 d.3.1	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku 1 km (kat. gruntu III) - NA ODWÓZ	m3	57,377	192,28	11 032,45
63 d.3.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie- mi kat. III-IV - NA ODWÓZ Krotność = 8	m3	382,515	18,17	6 950,30
64 d.3.1	KNR 2-01 0317-0501	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz- nymi; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m - NA ODKŁAD	m3	61,022	216,10	13 186,85
65 d.3.1	KNR 2-01 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkad w gruncie kat. III - NA ODKŁAD	m3	345,791	21,66	7 489,83
66 d.3.1	KNR-W 2-01 0314-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3,0 m palami szalunkowymi (wyraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiótką (szerokość do 1m)	m2	1 410,020	16,50	23 265,33
67 d.3.1	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm	m2	313,350	29,46	9 231,29
68 d.3.1	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3	137,107	189,09	25 925,56
69 d.3.1	KNR 2-28 0501-09	Zасыпка wykopów z wymianą gruntu pod drogami na pospólkę kruszywem do- wiezionym	m3	129,028	123,50	15 934,96
70 d.3.1	KNR-W 2-01 0312-0501	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m i szerokości 0,8-1,5 m; kat. gr. III-IV	m3	61,022	89,20	5 443,16
71 d.3.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	345,678	2,01	694,81
72 d.3.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	672,948	11,23	7 557,21
73 d.3.1	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	451,500	0,20	90,30
74 d.3.1	KNR-W 2-18 0903-01	Montaż konstrukcji podwieszzeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0 m	kpl.	57,000	233,06	13 284,42
75 d.3.1	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszzeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Iy- pu lekkiego o rozpiętości elementu 4,0 m	kpl.	79,000	32,79	2 590,41
Razem dział: Roboty ziemne						163 071,88
3.2	45231300-8	Roboty montażowe				
76 d.3.2	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8, SDR34 lite (bez rdzenia spienionego)	m	350,000	51,44	18 004,00
77 d.3.2	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korek kanalizacyjny PVC DN160	szt	42,000	31,16	1 308,72
78 d.3.2	KNR-W 2-18 0706-02	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	200 m - 1 prób	1,750	429,56	751,73
Razem dział: Roboty montażowe						20 064,45
Razem dział: PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ						183 136,33
Kosztyorys netto						1 410 512,91
VAT 23%						324 417,97
Kosztyorys brutto						1 734 930,88

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ	0,00	243 210,61	446 120,56	108 031,50	35 687,84	207 247,11	55 852,13	1 096 149,75	63,18%
2	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ	0,00	44 710,85	33 006,87	9 937,40	2 640,34	32 242,31	8 689,06	131 226,83	7,56%
3	PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ	0,00	66 831,62	25 177,78	22 333,21	2 014,87	52 602,67	14 176,18	183 136,33	10,56%
	Koszty netto	0,00	354 753,08	504 305,21	140 302,11	40 343,05	292 092,09	78 717,37	1 410 512,91	81,30%
	VAT 23%					0,00			324 417,97	18,70%
	Koszty brutto					0,00			1 734 930,88	100,00%

Słownie: *milion siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści i 88/100 zł*

Zestawienie robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	999	robocizna	r-g	9 460,0482	37,50	354 753,08
RAZEM						354 753,08

Słownie: *trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy i 8/100 zł*

Zestawienie materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	1124000	pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	1,3215	12 000,00	15 857,85
2	1601799	piasek do nawierzchni drogowych	m3	2 558,4985	34,00	86 988,95
3	5000000	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe - śr. 80-125 mm	m	30,0000	120,00	3 600,00
4	5040999	Przewiert poziomy rurami modułowymi PP 225mm x 13,8mm - wykonanie wraz z materiałem	m	123,4200	1 720,00	212 282,40
5	5614999	kolano 87.st. DN200 PVC	szt.	2,0000	25,00	50,00
6	5614999	trójnik DN200 PVC 87.st.	szt.	2,0000	65,00	130,00
7	6330199	właz kanałowy typu ciężkiego	szt.	39,0000	480,00	18 720,00
8	5470899	pokrywy nastudzienne żelbetowe	szt.	39,0000	450,00	17 550,00
9	3930001	woda z rurociągu	m3	12,9375	6,50	84,10
10	5603999	rury SDR17 PE100RC 110 mm	m	196,3500	21,17	4 156,65
11	6620999	podpory stalowe ślizgowe	szt.	14,4000	25,00	360,00
12	5623999	łuk segmentowy do- czółowy 110PE 0-45st.	szt.	1,0800	64,00	69,12
13	6333499	Studnia rozprężna fi800 PP prefabrykowana	szt.	1,0000	4 500,00	4 500,00
14	6341700	Kominny włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żelbetowa z pierścieniem odciążającym i włazem dla kominów o śr. 60 cm	szt.	1,0000	650,00	650,00
15	2370699	mieszanka betonowa z kruszywa naturalnego	m3	0,5100	380,00	193,80
16	5601299	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm - rura wentylacyjna i rura odwodnieniowa do neutralizatora	m	7,1400	38,00	271,32
17	1562999	taśma z polichloru winylu	m	200,0000	0,90	180,00
18	5601299	rury PVC 160 mm SN8, SDR34 lite	m	357,0000	25,67	9 164,05
19	5614999	korek kanalizacyjny PVC DN160	szt.	42,0000	7,00	294,00
20		Neutralizator aktywny 300/650 z wkładem węglowym 30m3/h - zakup z dostawą	szt.	1,0000	12 500,00	12 500,00
21	5601299	rury PVC 200 mm SN8, SDR34 lite	m	778,7700	38,67	30 114,73
22	5420000	kręgi betonowe wys.500 mm śr. 1000 mm	szt.	108,0000	385,00	41 580,00
23		kręgi betonowe z dnem śr. 1000 mm	szt.	36,0000	610,00	21 960,00
24	5420000	kręgi betonowe wys.500 mm śr. 1200 mm	szt.	9,0000	430,00	3 870,00
25	5420000	kręgi betonowe z dnem śr. 1200 mm	szt.	3,0000	750,00	2 250,00
26		Monitoring kanałów - powykonalwaczy	m	882,0000	15,00	13 230,00
27	5623999	kolano doczołowe 110PE 45st.	szt.	2,1600	64,00	138,24
28	6330199	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3m - zabudowa neutralizatora	szt.	1,0000	3 560,00	3 560,00
RAZEM						504 305,21

Słownie: *pięćset cztery tysiące trzysta pięć i 21/100 zł*

Zestawienie sprzętu

Lp	Indeks	Nazwa	j.m	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Il inw.	Il wyk.
1	11111	koparka	m-g	279,2792	100,00	27 927,92	0,0000	279,2792
2	39811	samochód samowyladowczy	m-g	1 475,8354	40,00	59 033,41	0,0000	1 475,8354
3	12612	ubijak spalinowy	m-g	178,2078	20,00	3 564,15	0,0000	178,2078
4	31199	żuraw samochodowy	m-g	268,0740	100,00	26 807,40	0,0000	268,0740
5	14411	pompa głębinowa	m-g	240,0000	35,00	8 400,00	0,0000	240,0000
6	81122	zespół prądotwórczy	m-g	254,3000	28,00	7 120,40	0,0000	254,3000
7	11333	spycharka gasienicowa	m-g	6,8846	85,00	585,44	0,0000	6,8846
8	11612	równiarka	m-g	0,9963	24,00	23,80	0,0000	0,9963
9	72541	zgrzewarka	m-g	14,3000	40,00	572,00	0,0000	14,3000
10	39000	środek transportowy	m-g	167,1715	37,00	6 186,34	0,0000	167,1715
11	83199	sprężarka spalinowa	m-g	3,2500	25,00	81,25	0,0000	3,2500
RAZEM						140 302,11		

Słownie: **s10 czterdzieści tysięcy trzyście dwa i 11/100 zł**