

**SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO**

<i>Inwestor</i>	Gmina Malbork , ul. Ceglana 7 , 82-200 Malbork
<i>Nazwa zamierzenia budowlanego</i>	Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego na drodze wewnętrznej dojazdowej.
<i>Adres i kategoria obiektu budowlanego</i>	Lasowice Wielkie, Lasowice Małe, gm. Malbork Kategoria obiektu budowlanego: XXV
<i>Pozostałe dane adresowe</i>	Jednostka ewidencyjna Gmina Malbork. Obręb ewidencyjny Lasowice Wielkie, Lasowice Małe. działka nr 133, 92, 93, 99.

<i>Spis zawartości</i>	1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str. 2 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
------------------------	--

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którą zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – „Prawo budowlane” (tekst jedn.Dz.U.2013.1409 z późniejszymi zmianami), ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

NAZWA OBIEKTU/ZADANIA:

Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-jezdnego na drodze wewnętrznej dojazdowej.

ADRES OBIEKTU:

NR DZIAŁKI	MIEJSCOWOŚĆ	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA	OBRĘB EWIDENCYJNY
133, 92, 93, 99.	Lasowice Wielkie, Lasowice Małe	Gmina Malbork	Lasowice Wielkie, Lasowice Małe

INWESTOR:

IMIĘ I NAZWISKO/NAZWA	ADRES
<i>Gmina Malbork</i>	<i>ul. Ceglana 7 82-220 Stare Pole</i>

AUTOR OPRACOWANIA:

IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES OPRACOWANIA	NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
mgr inż. Andrzej Marciniak ul. Miodowa 2, 82-440 Dzierżgoń	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	POM/0080/PWBD/16	listopad 2024	

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt robót polegających na wykonaniu chodnika i ciągu pieszo-jezdnego na drodze wewnętrznej dojazdowej poprzez ułożenie nawierzchni z płyt drogowych pełnych na podbudowie.

Planowana budowa mieści się w działce nr 133 obręb Lasowice Wielkie oraz działkach nr 92, 93, 99 obręb Lasowice Małe, projektowany chodnik to odcinek o długości 855,86 mb. szerokość 1,50 m, projektowany ciąg pieszo-jezdny to odcinek o długości 292,84 mb. szerokości 5,0 m.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w oparciu o zapisy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejąca droga wewnętrzna dojazdowa jest obecnie drogą gruntową i posiada liczne nierówności i ubytki. Obecny stan drogi jest niezadowalający.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m;
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.

Podczas realizacji w/w zadania będą uczestniczyły w nim następujące grupy zawodowe, które narażone są na wystąpienie następujących zagrożeń:

- Operator dźwigu, koparki, spycharki, walca i sprzętu innego - upadek, potknięcie się, wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem maszyny, porażenie prądem, wybuch niewypału;
- Kierowca samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potknięcie się, poślizgnięcie, wpadnięcie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym materiałem, kolizja drogowa;
- Kierownik Budowy - upadek, potknięcie, wpadnięcie do wykopu, upadek ze schodów, poślizgnięcie na płaszczyźnie, uderzenie przez środki materialne, zetknięcie z uszkodzonym urządzeniem elektrycznym.

Obszarem występowania tych zagrożeń są miejsca prowadzenia robót i składowania materiałów. Czas występowania zagrożeń pokrywał się będzie z terminem realizacji robót wynikających z zadania inwestycyjnego.

Skala występowania w/w zagrożeń mieści się w akceptowalnej kategorii ryzyka.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym układzie:

- Szkolenie wstępne realizowane w trzech etapach:
 - szkolenie wstępne ogólne zwane instruktażem ogólnym;
 - szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktażem stanowiskowym;
 - szkolenie wstępne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym;
- Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym:

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- oznakowanie placu budowy;
- bezpieczne składowanie materiałów;
- zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od linii NN, instalacji sanitarnych itp.;
- odzież ochronną – kamizelki w kolorze pomarańczowym;
- obuwie ochronne, kaski.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót:

Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami:

 - uwaga roboty budowlane;
 - nieupoważnionym wstęp wzbroniony.
- Składowanie materiałów niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się używania materiałów niebezpiecznych.
- Miejsce przechowywania dokumentacji.

Dokumenty powinny być przechowywane przez Kierownika Budowy oraz Inwestora w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Roboty należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” część I „Roboty Ogólnobudowlane”.

Opracował:
mgr inż. Andrzej Marciniak
upr. POM/0080/PWBD/16